Berechnung und Neuberechnung der Planungsdaten verstehen

Posted on November 12, 2026 by Smaheine

Die Planung von Archipad berechnet die Daten der Aufgaben unter Berücksichtigung der **Arbeitstage**.

Wochenenden und andere arbeitsfreie Tage werden daher nicht in die Aufgabendauer eingerechnet.

Berechnung des Schlusstermin

Der Schlusstermin einer Aufgabe wird berechnet auf Basis von:

- dem Startdatum;
- der Dauer;
- den Arbeitstagen.

Beispiel

Eine Aufgabe von zwei Arbeitstagen, die am Freitag beginnt, läuft am Montag weiter, wenn Samstag und Sonntag nicht gearbeitet wird.

Neuberechnung bei Verspätung

Wenn eine Aufgabe verspätet ist und abhängige Aufgaben hat, können die folgenden Aufgaben automatisch verschoben werden.

Abhängige Meilensteine können ebenfalls verschoben werden.

Die Verspätung wirkt sich dann auf den Rest der Planung aus.

Neuberechnung bei Voraus

Wenn eine Aufgabe früher als erwartet abgeschlossen wird, werden die folgenden Aufgaben nicht automatisch vorgezogen.

Wenn Sie diesen Zeitgewinn nutzen möchten, ändern Sie manuell deren Startdatum.

Auswirkung einer Störung

Eine Störung kann den Schlusstermin einer Aufgabe verschieben.

Nur die Arbeitstage im Zeitraum der Störung werden berücksichtigt.

Auswirkung eines außergewöhnlichen Arbeitstags

Ein außergewöhnlicher Arbeitstag ermöglicht es, einen Arbeitstag in einem normalerweise arbeitsfreien Zeitraum hinzuzufügen.

Dies kann den Schlusstermin einer Aufgabe vorziehen.

> **Gut zu wissen:** automatische Neuberechnungen dienen vor allem der Verwaltung von Verspätungen. Ein Voraus bei einer Aufgabe wird nicht automatisch auf die gesamte Kette übertragen.